

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB  
SETOR DE CONTRATAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00009/2025

PROPONENTE: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 02.750.635/0001-31

Proposta  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00009/2025

Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB

PROPONENTE: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ nº: 02.750.635/0001-31

Prezados Senhores,

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.0	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	Und	1.00	R\$ 1.652.438,40	R\$ 1.652.438,40
<b>TOTAL POR EXTENSO:</b> Um milhão e seiscentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos					R\$ 1.652.438,40

DECLARA QUE:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) DIAS.
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (Nove) meses
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital.
- Dados Bancários:  
Banco: 033- santander  
Agência 3857  
Cc 13011338-9

Enólla Kay  
Cirilo  
Dantas

Assinado digitalmente por Enólla Kay Cirilo Dantas  
ND: CN=Enólla Kay Cirilo Dantas,  
E=enollakay@hotmail.com, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão:  
2025.1.0



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
1		TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA								R\$ 86.910,52	R\$ 18.784,13	R\$ 105.694,65
1.1	1									R\$ 1.229,95	R\$ 270,22	R\$ 1.500,17
1.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	931,78	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.229,95	R\$ 270,22	R\$ 1.500,17
1.2	2									R\$ 18.095,56	R\$ 3.909,83	R\$ 22.005,39
1.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	186,36	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 18.095,56	R\$ 3.909,83	R\$ 22.005,39
1.3	3									R\$ 67.585,01	R\$ 14.604,08	R\$ 82.189,09
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	310,59	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 9.153,09	R\$ 1.978,46	R\$ 11.131,55
1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	931,78	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 58.431,92	R\$ 12.625,62	R\$ 71.057,54
2		RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA								R\$ 32.134,65	R\$ 6.945,36	R\$ 39.080,01
2.1	1									R\$ 465,88	R\$ 102,35	R\$ 568,23
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	352,94	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 465,88	R\$ 102,35	R\$ 568,23
2.2	2									R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
2.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	62,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
2.3	3									R\$ 25.600,02	R\$ 5.531,76	R\$ 31.131,78
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	117,65	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 3.467,15	R\$ 749,43	R\$ 4.216,58
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	352,94	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 22.132,87	R\$ 4.782,33	R\$ 26.915,20
3		RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA								R\$ 29.149,30	R\$ 6.300,09	R\$ 35.449,39
3.1	1									R\$ 412,53	R\$ 90,63	R\$ 503,16
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	312,52	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 412,53	R\$ 90,63	R\$ 503,16
3.2	2									R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
3.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	62,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
3.3	3									R\$ 22.668,02	R\$ 4.898,21	R\$ 27.566,23
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	104,17	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 3.069,89	R\$ 663,56	R\$ 3.733,45

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	312,52	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 19.598,13	R\$ 4.234,65	R\$ 23.832,78
<b>4</b>	<b>RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA</b>									<b>R\$ 49.668,06</b>	<b>R\$ 10.734,84</b>	<b>R\$ 60.402,90</b>
<b>4.1</b>	<b>1</b>											
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	532,50	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 702,90	R\$ 154,43	R\$ 857,33
<b>4.2</b>	<b>2</b>											
4.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	106,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 10.341,15	R\$ 2.234,37	R\$ 12.575,52
<b>4.3</b>	<b>3</b>											
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	177,50	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.230,93	R\$ 1.130,67	R\$ 6.361,60
4.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	532,50	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 33.393,08	R\$ 7.215,37	R\$ 40.608,45
<b>5</b>	<b>RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA</b>									<b>R\$ 54.019,88</b>	<b>R\$ 11.675,43</b>	<b>R\$ 65.695,31</b>
<b>5.1</b>	<b>1</b>											
5.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	579,16	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 764,49	R\$ 167,96	R\$ 932,45
<b>5.2</b>	<b>2</b>											
5.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	115,83	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.247,09	R\$ 2.430,12	R\$ 13.677,21
<b>5.3</b>	<b>3</b>											
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	193,05	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.689,18	R\$ 1.229,73	R\$ 6.918,91
5.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	579,16	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 36.319,12	R\$ 7.847,62	R\$ 44.166,74
<b>6</b>	<b>RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA</b>									<b>R\$ 126.324,21</b>	<b>R\$ 27.304,95</b>	<b>R\$ 153.629,16</b>
<b>6.1</b>	<b>1</b>											
6.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.778,39	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 2.347,47	R\$ 515,74	R\$ 2.863,21
<b>6.2</b>	<b>2</b>											
6.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	355,68	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 34.536,53	R\$ 7.462,16	R\$ 41.998,69
<b>6.3</b>	<b>3</b>											
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	SINAPI	M	592,80	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 17.469,82	R\$ 3.776,13	R\$ 21.245,95



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI	
	94273	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024											
6.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	1.147,67	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 71.970,39	R\$ 15.550,92	R\$ 87.521,31	
<b>7</b>	<b>RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO</b>									<b>R\$ 107.046,71</b>	<b>R\$ 23.136,20</b>	<b>R\$ 130.182,91</b>	
<b>7.1</b>	<b>1</b>										<b>R\$ 1.514,92</b>	<b>R\$ 332,83</b>	<b>R\$ 1.847,75</b>
7.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.147,67	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.514,92	R\$ 332,83	R\$ 1.847,75	
<b>7.2</b>	<b>2</b>										<b>R\$ 22.287,36</b>	<b>R\$ 4.815,54</b>	<b>R\$ 27.102,90</b>
7.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	229,53	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 22.287,36	R\$ 4.815,54	R\$ 27.102,90	
<b>7.3</b>	<b>3</b>										<b>R\$ 83.244,43</b>	<b>R\$ 17.987,83</b>	<b>R\$ 101.232,26</b>
7.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	382,56	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 11.274,04	R\$ 2.436,91	R\$ 13.710,95	
7.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	1.147,67	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 71.970,39	R\$ 15.550,92	R\$ 87.521,31	
<b>8</b>	<b>RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I</b>									<b>R\$ 54.364,26</b>	<b>R\$ 11.749,86</b>	<b>R\$ 66.114,12</b>	
<b>8.1</b>	<b>1</b>										<b>R\$ 769,36</b>	<b>R\$ 169,03</b>	<b>R\$ 938,39</b>
8.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	582,85	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 769,36	R\$ 169,03	R\$ 938,39	
<b>8.2</b>	<b>2</b>										<b>R\$ 11.318,95</b>	<b>R\$ 2.445,64</b>	<b>R\$ 13.764,59</b>
8.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	116,57	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.318,95	R\$ 2.445,64	R\$ 13.764,59	
<b>8.3</b>	<b>3</b>										<b>R\$ 42.275,95</b>	<b>R\$ 9.135,19</b>	<b>R\$ 51.411,14</b>
8.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	194,28	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.725,43	R\$ 1.237,57	R\$ 6.963,00	
8.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	582,85	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 36.550,52	R\$ 7.897,62	R\$ 44.448,14	
<b>9</b>	<b>RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I</b>									<b>R\$ 50.600,69</b>	<b>R\$ 10.936,42</b>	<b>R\$ 61.537,11</b>	
<b>9.1</b>	<b>1</b>										<b>R\$ 716,10</b>	<b>R\$ 157,33</b>	<b>R\$ 873,43</b>
9.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	542,50	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 716,10	R\$ 157,33	R\$ 873,43	
<b>9.2</b>	<b>2</b>										<b>R\$ 10.535,35</b>	<b>R\$ 2.276,33</b>	<b>R\$ 12.811,68</b>
9.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	108,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 10.535,35	R\$ 2.276,33	R\$ 12.811,68	



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
9.3	3									R\$ 39.349,24	R\$ 8.502,76	R\$ 47.852,00
9.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	180,83	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.329,06	R\$ 1.151,89	R\$ 6.480,95
9.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	542,50	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 34.020,18	R\$ 7.350,87	R\$ 41.371,05
10		<b>RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I</b>								<b>R\$ 27.332,37</b>	<b>R\$ 5.907,40</b>	<b>R\$ 33.239,77</b>
10.1	1									<b>R\$ 386,80</b>	<b>R\$ 84,98</b>	<b>R\$ 471,78</b>
10.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	293,03	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 386,80	R\$ 84,98	R\$ 471,78
10.2	2									<b>R\$ 5.691,03</b>	<b>R\$ 1.229,64</b>	<b>R\$ 6.920,67</b>
10.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	58,61	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 5.691,03	R\$ 1.229,64	R\$ 6.920,67
10.3	3									<b>R\$ 21.254,54</b>	<b>R\$ 4.592,78</b>	<b>R\$ 25.847,32</b>
10.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	97,68	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 2.878,63	R\$ 622,22	R\$ 3.500,85
10.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	293,03	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 18.375,91	R\$ 3.970,56	R\$ 22.346,47
11		<b>RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II</b>								<b>R\$ 137.125,14</b>	<b>R\$ 29.837,12</b>	<b>R\$ 166.962,26</b>
11.1	1									<b>R\$ 1.940,58</b>	<b>R\$ 426,35</b>	<b>R\$ 2.366,93</b>
11.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.470,14	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.940,58	R\$ 426,35	R\$ 2.366,93
11.2	2									<b>R\$ 28.550,31</b>	<b>R\$ 6.168,75</b>	<b>R\$ 34.719,06</b>
11.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	294,03	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 28.550,31	R\$ 6.168,75	R\$ 34.719,06
11.3	3									<b>R\$ 106.634,25</b>	<b>R\$ 23.042,02</b>	<b>R\$ 129.676,27</b>
11.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	490,05	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 14.441,77	R\$ 3.121,62	R\$ 17.563,39
11.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.470,14	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 92.192,48	R\$ 19.920,40	R\$ 112.112,88
12		<b>RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II</b>								<b>R\$ 85.373,09</b>	<b>R\$ 18.451,82</b>	<b>R\$ 103.824,91</b>
12.1	1									<b>R\$ 1.208,20</b>	<b>R\$ 265,43</b>	<b>R\$ 1.473,63</b>
12.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	915,30	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.208,20	R\$ 265,43	R\$ 1.473,63

Enólla Kay  
Cirilo Dantas

Assinado digitalmente por Enólla Kay Cirilo Dantas  
ND: CN=Enólla Kay Cirilo Dantas, E=enollakay@ghdmail.com, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
12.2	2									R\$ 17.775,13	R\$ 3.840,59	R\$ 21.615,72
12.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	183,06	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 17.775,13	R\$ 3.840,59	R\$ 21.615,72
12.3	3									R\$ 66.389,76	R\$ 14.345,80	R\$ 80.735,56
12.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	305,10	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 8.991,30	R\$ 1.943,48	R\$ 10.934,78
12.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	915,30	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 57.398,46	R\$ 12.402,32	R\$ 69.800,78
13		RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I								R\$ 52.259,58	R\$ 11.294,94	R\$ 63.554,52
13.1	1									R\$ 739,57	R\$ 162,48	R\$ 902,05
13.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	560,28	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 739,57	R\$ 162,48	R\$ 902,05
13.2	2									R\$ 10.881,03	R\$ 2.351,01	R\$ 13.232,04
13.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	112,06	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 10.881,03	R\$ 2.351,01	R\$ 13.232,04
13.3	3									R\$ 40.638,98	R\$ 8.781,45	R\$ 49.420,43
13.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	186,76	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.503,82	R\$ 1.189,66	R\$ 6.693,48
13.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	560,28	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 35.135,16	R\$ 7.591,79	R\$ 42.726,95
14		RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II								R\$ 55.110,55	R\$ 11.911,14	R\$ 67.021,69
14.1	1									R\$ 779,92	R\$ 171,35	R\$ 951,27
14.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	590,85	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 779,92	R\$ 171,35	R\$ 951,27
14.2	2									R\$ 11.474,31	R\$ 2.479,20	R\$ 13.953,51
14.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	118,17	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.474,31	R\$ 2.479,20	R\$ 13.953,51
14.3	3									R\$ 42.856,32	R\$ 9.260,59	R\$ 52.116,91
14.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	196,95	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.804,12	R\$ 1.254,57	R\$ 7.058,69
14.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	590,85	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 37.052,20	R\$ 8.006,02	R\$ 45.058,22
15		RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II								R\$ 108.676,04	R\$ 23.488,35	R\$ 132.164,39

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA:	17/10/2025	BDI:	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
<b>15.1</b>	<b>1</b>									<b>R\$ 1.537,97</b>	<b>R\$ 337,89</b>	<b>R\$ 1.875,86</b>
15.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.165,13	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.537,97	R\$ 337,89	R\$ 1.875,86
<b>15.2</b>	<b>2</b>									<b>R\$ 22.627,21</b>	<b>R\$ 4.888,97</b>	<b>R\$ 27.516,18</b>
15.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	233,03	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 22.627,21	R\$ 4.888,97	R\$ 27.516,18
<b>15.3</b>	<b>3</b>									<b>R\$ 84.510,86</b>	<b>R\$ 18.261,49</b>	<b>R\$ 102.772,35</b>
15.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	388,38	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 11.445,56	R\$ 2.473,98	R\$ 13.919,54
15.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.165,13	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 73.065,30	R\$ 15.787,51	R\$ 88.852,81
<b>16</b>	<b>RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA</b>									<b>R\$ 53.505,40</b>	<b>R\$ 11.564,24</b>	<b>R\$ 65.069,64</b>
<b>16.1</b>	<b>1</b>									<b>R\$ 757,20</b>	<b>R\$ 166,36</b>	<b>R\$ 923,56</b>
16.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	573,64	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 757,20	R\$ 166,36	R\$ 923,56
<b>16.2</b>	<b>2</b>									<b>R\$ 11.140,28</b>	<b>R\$ 2.407,04</b>	<b>R\$ 13.547,32</b>
16.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	114,73	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.140,28	R\$ 2.407,04	R\$ 13.547,32
<b>16.3</b>	<b>3</b>									<b>R\$ 41.607,92</b>	<b>R\$ 8.990,84</b>	<b>R\$ 50.598,76</b>
16.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	191,21	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.634,96	R\$ 1.218,01	R\$ 6.852,97
16.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	573,64	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 35.972,96	R\$ 7.772,83	R\$ 43.745,79
<b>17</b>	<b>RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA</b>									<b>R\$ 166.729,17</b>	<b>R\$ 36.035,48</b>	<b>R\$ 202.764,65</b>
<b>17.1</b>	<b>1</b>									<b>R\$ 2.359,54</b>	<b>R\$ 518,38</b>	<b>R\$ 2.877,92</b>
17.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.787,53	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 2.359,54	R\$ 518,38	R\$ 2.877,92
<b>17.2</b>	<b>2</b>									<b>R\$ 34.714,22</b>	<b>R\$ 7.500,56</b>	<b>R\$ 42.214,78</b>
17.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	357,51	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 34.714,22	R\$ 7.500,56	R\$ 42.214,78
<b>17.3</b>	<b>3</b>									<b>R\$ 129.655,41</b>	<b>R\$ 28.016,54</b>	<b>R\$ 157.671,95</b>
17.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	595,84	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 17.559,40	R\$ 3.795,51	R\$ 21.354,91
17.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	SINAPI	M2	1.787,53	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 112.096,01	R\$ 24.221,03	R\$ 136.317,04

**Enólla Kay  
Cirilo Dantas**

Assinado digitalmente por Enólla Kay Cirilo Dantas  
 ND: CN=Enólla Kay Cirilo Dantas, E=enollakay@gmail.com, C=BR  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Fonte: PDF-Reader Versão: 2025.1.0



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	101169	AREIA). AF_05/2020										
<b>18</b>		<b>RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA</b>								<b>R\$ 82.434,33</b>	<b>R\$ 17.816,68</b>	<b>R\$ 100.251,01</b>
<b>18.1</b>	<b>1</b>									<b>R\$ 1.166,60</b>	<b>R\$ 256,30</b>	<b>R\$ 1.422,90</b>
18.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	883,79	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.166,60	R\$ 256,30	R\$ 1.422,90
<b>18.2</b>	<b>2</b>									<b>R\$ 17.163,40</b>	<b>R\$ 3.708,42</b>	<b>R\$ 20.871,82</b>
18.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	176,76	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 17.163,40	R\$ 3.708,42	R\$ 20.871,82
<b>18.3</b>	<b>3</b>									<b>R\$ 64.104,33</b>	<b>R\$ 13.851,96</b>	<b>R\$ 77.956,29</b>
18.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	294,60	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 8.681,86	R\$ 1.876,60	R\$ 10.558,46
18.3.2	101169	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	883,79	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 55.422,47	R\$ 11.975,36	R\$ 67.397,83

VALOR BDI TOTAL: R\$ 293.674,45

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.358.763,95

VALOR TOTAL: R\$ 1.652.438,40

Enólla Kay  
Cirilo Dantas

Assinado digitalmente por Enólla Kay  
Cirilo Dantas  
ID: CN=Enólla Kay Cirilo Dantas, E=enollakay@hotmail.com, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Enroll PDF Reader Versão: 2025.1.0

## RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025	BDI : 21,61%											
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/12</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
ORSE	2024/12	112,54%	70,11%											
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%											
LOCAL:	Princesa Isabel-PB													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 105.694,65	6,40%
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 39.080,01	2,36%
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 35.449,39	2,15%
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 60.402,90	3,66%
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 65.695,31	3,98%
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 153.629,16	9,30%
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 130.182,91	7,88%
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 66.114,12	4,00%
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 61.537,11	3,72%
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 33.239,77	2,01%
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 166.762,26	10,09%
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 103.824,91	6,28%
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I	R\$ 63.554,52	3,85%
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 67.021,69	4,06%
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 132.164,39	8,00%
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 65.069,64	3,94%
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 202.764,65	12,27%
18	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA	R\$ 100.251,01	6,07%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 293.674,45 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.358.763,95
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.652.438,40

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025	BDI : 21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
			HORA
			MES
			112,54%
			70,11%
			91,01%
			51,84%

### 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00686114	R\$ 57,45	R\$ 0,39
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00097319	R\$ 248,00	R\$ 0,24
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00066546	R\$ 76,66	R\$ 0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00027508	R\$ 197,95	R\$ 0,05
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00554320	R\$ 53,98	R\$ 0,29
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00229113	R\$ 130,16	R\$ 0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00094054	R\$ 18,67	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,01
<b>VALOR:</b>						<b>1,32</b>

### S03212 Colchão de areia (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,74951730	R\$ 3,89	R\$ 2,92
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,11489887	R\$ 75,30	R\$ 83,95
TOTAL Material:						R\$ 83,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,74951730	R\$ 13,65	R\$ 10,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,23
<b>VALOR:</b>						<b>97,10</b>

### 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00702158	R\$ 105,42	R\$ 0,74
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,06879559	R\$ 18,83	R\$ 20,12
TOTAL Material:						R\$ 20,86

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA : 17/10/2025	BDI : 21,61%											
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/12</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
ORSE	2024/12	112,54%	70,11%											
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%											
LOCAL:	Princesa Isabel-PB													

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18757506	R\$ 23,10	R\$ 4,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18801002	R\$ 18,67	R\$ 3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,84

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00146974	R\$ 528,75	R\$ 0,77
TOTAL Serviço:						R\$ 0,77
<b>VALOR:</b>						<b>29,47</b>

### 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11031787	R\$ 52,71	R\$ 5,81
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00261257	R\$ 127,69	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,14

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 106,80	R\$ 12,17
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 698,84	R\$ 23,06
TOTAL Material:						R\$ 35,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33843970	R\$ 22,94	R\$ 7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33834000	R\$ 18,67	R\$ 6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,07

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01719239	R\$ 423,22	R\$ 7,27
TOTAL Serviço:						R\$ 7,27
<b>VALOR:</b>						<b>62,71</b>

### 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00686415	R\$ 57,45	R\$ 0,39
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00097362	R\$ 248,00	R\$ 0,24

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025	BDI : 21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
			<b>HORA</b>
			112,54%
			<b>MES</b>
			70,11%
			91,01%
			51,84%

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00066576	R\$ 76,66	R\$ 0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00027519	R\$ 197,95	R\$ 0,05
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00554563	R\$ 53,98	R\$ 0,29
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00229214	R\$ 130,16	R\$ 0,29

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,31

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00094095	R\$ 18,67	R\$ 0,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,01

**VALOR: 1,32**



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

EM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 105.694,65	100,00 % R\$ 105.694,65								
	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 39.080,01	100,00 % R\$ 39.080,01								
	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 35.449,39		100,00 % R\$ 35.449,39							
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 60.402,90		100,00 % R\$ 60.402,90							
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 65.695,31			100,00 % R\$ 65.695,31						
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 153.629,16			100,00 % R\$ 153.629,16						
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 130.182,91				100,00 % R\$ 130.182,91					
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 66.114,12				100,00 % R\$ 66.114,12					
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 61.537,11					100,00 % R\$ 61.537,11				
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 33.239,77					100,00 % R\$ 33.239,77				
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 166.762,26						100,00 % R\$ 166.762,26			
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 103.824,91						100,00 % R\$ 103.824,91			
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, BAIRRO MACAPA I I	R\$ 63.554,52							100,00 % R\$ 63.554,52		
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 67.021,69							100,00 % R\$ 67.021,69		
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 132.164,39								100,00 % R\$ 132.164,39	
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 65.069,64								100,00 % R\$ 65.069,64	
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 202.764,65									100,00 % R\$ 202.764,65

Assinado digitalmente por Cirilo Dantas  
 CN=Cirilo Dantas Kay, OU=Cirilo Dantas Kay  
 RUA ELIZABETH DE SAUSSE, 100 - JARDIM ELIZABETH DE SAUSSE, PRINCESA ISABEL - PB  
 CEP: 52.100-000  
 Fonte: Planilha Versão: 2025.1.0


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

EM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA	R\$ 100.251,01									100,00 %
			R\$ 144.774,66	R\$ 95.852,29	R\$ 219.324,47	R\$ 196.297,03	R\$ 94.776,88	R\$ 270.587,17	R\$ 130.576,21	R\$ 197.234,03	R\$ 303.015,66
		R\$ 1.652.438,40	R\$ 144.774,66	R\$ 240.626,95	R\$ 459.951,42	R\$ 656.248,45	R\$ 751.025,33	R\$ 1.021.612,50	R\$ 1.152.188,71	R\$ 1.349.422,74	R\$ 1.652.438,40

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 105.694,65	100,00 % <b>R\$ 105.694,65</b>
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 39.080,01	100,00 % <b>R\$ 39.080,01</b>
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 35.449,39	100,00 % <b>R\$ 35.449,39</b>
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 60.402,90	100,00 % <b>R\$ 60.402,90</b>
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 65.695,31	100,00 % <b>R\$ 65.695,31</b>
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 153.629,16	100,00 % <b>R\$ 153.629,16</b>
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 130.182,91	100,00 % <b>R\$ 130.182,91</b>
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 66.114,12	100,00 % <b>R\$ 66.114,12</b>
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 61.537,11	100,00 % <b>R\$ 61.537,11</b>
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 33.239,77	100,00 % <b>R\$ 33.239,77</b>
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 166.762,26	100,00 % <b>R\$ 166.762,26</b>
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 103.824,91	100,00 % <b>R\$ 103.824,91</b>
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, BAIRRO MACAPA I I	R\$ 63.554,52	100,00 % <b>R\$ 63.554,52</b>
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 67.021,69	100,00 % <b>R\$ 67.021,69</b>



COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA : 17/10/2025											
	DESCRICOÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	BDI : 21,61%											
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/12</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
ORSE	2024/12	112,54%	70,11%											
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%											

COD	DESCRICOÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,85%</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,04%</b>

<b>I Impostos</b>		
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISSQN	5,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,00%</b>

**BDI = 21,61%**


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA : 17/10/2025	BDI : 21,61%											
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/12</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
ORSE	2024/12	112,54%	70,11%											
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%											
LOCAL:	Princesa Isabel-PB													

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>47,44%</b>	<b>18,32%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,41%</b>	<b>7,92%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,89%</b>	<b>7,07%</b>

**A + B + C + D = 112,54% 70,11%**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS															
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA : 17/10/2025 BDI : 21,61%												
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/12</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>91,01%</td> <td>51,84%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
ORSE	2024/12	112,54%	70,11%												
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%												
LOCAL:	Princesa Isabel-PB														

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>21,80%</b>	<b>21,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,88%</b>	<b>17,11%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,25%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,27%</b>	<b>9,33%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,67%	3,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,06%</b>	<b>3,60%</b>

**A + B + C + D = 91,01% 51,84%**