

TIPO DE OBRA: REVISÃO DE COBERTA EM TRAMA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA

LOCAL DA OBRA: CRECHE MAIA UNIDADE VI, RUA SEVERIANO DINIZ, BAIRRO MAIA

MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB


DATA: BDI: 25,32%

FONTE	DATA REF.	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RPN, RESP. TÉCN.
ORSE	dez/25	ADLY XAVIER	161.985.499-6
SINAPI	jan/26		

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
1.0	COBERTA								
1.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	284,47	R\$ 3,16	R\$ 3,98	R\$ 835,74	R\$ 1.047,32
	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	284,47	R\$ 8,53	R\$ 10,69	R\$ 2.255,97	R\$ 2.827,23
1.3	92039	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	201,60	R\$ 81,59	R\$ 102,25	R\$ 16.448,46	R\$ 20.613,50
1.4	04447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M3	284,47	R\$ 41,62	R\$ 52,16	R\$ 11.007,43	R\$ 13.794,99
1.5	00120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M3	145,26	R\$ 3,21	R\$ 4,02	R\$ 466,35	R\$ 584,03
1.6	00113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M3	284,47	R\$ 49,13	R\$ 61,57	R\$ 12.993,63	R\$ 16.283,69
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.1	3395	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4	UN	6,00	R\$ 288,57	R\$ 361,65	R\$ 2.308,56	R\$ 2.893,20
OBS:								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.727,82
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 46.316,14
								VALOR TOTAL:	R\$ 58.043,96
								VALOR TOTAL =	58.043,96
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM CINQUENTA E OITO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS									
_____ ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO TITULAR CNPJ Nº: 34.071.766/0001-89									



Documento assinado digitalmente
 ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO
 Data: 18/03/2026 11:33:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REVISÃO DE COBERTA EM TRAMA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA

LOCAL DA OBRA: CRECHE MAIA UNIDADE VI, RUA SEVERIANO DINIZ, BAIRRO MAIA

MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,96
TOTAL		9,96

Despesas indiretas		
AC	Administração central	5,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
TOTAL		8,16

I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISS	5,00
TOTAL		5,00

BDI = 25,32%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Documento assinado digitalmente
ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO
Data: 18/03/2026 11:33:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO

TITULAR

CNPJ Nº: 34.071.766/0001-89